

河北石家庄装备制造产业园管理委员会

装管委环表（2026）4号

关于年产 200t 果蔬汁（浆）、150t 浓缩果 蔬汁（浆）扩建项目环境影响报告表的 批 复

华百仕（河北）食品科技有限公司：

你单位所报《年产 200t 果蔬汁（浆）、150t 浓缩果蔬汁（浆）扩建项目环境影响报告表》收悉。结合环境影响报告表结论、专家评审意见及环境影响报告表技术评估报告结论，现批复如下：

一、年产 200t 果蔬汁（浆）、150t 浓缩果蔬汁（浆）扩建项目，投资 300 万元，地址位于河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路 11 号，地理坐标为东经 114° 38' 42.10.971"，北纬 37° 52' 7.110"。该项目在落实环境影响报告表提出的环保措施后，污染物可达标排放。因此我单位同意你公司按照环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治措施等进行项目建设。

二、建设单位应认真落实环境影响报告表中的污染防治

措施，确保各类污染物达标排放。

废气：PE 包装膜加热、检测实验室、饮料灌装、贴管、喷码、热合封口、食品添加剂废气经干式过滤+两级活性炭吸附装置+15m 高排气筒 DA001 排放，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表 1 其他工业行业排放限值标准和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放限值标准；

粉料灌装、真空上料、喷雾干燥废气经布袋除尘器+15m 高排气筒 DA002 排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放限值标准；

污水处理站废气经碱喷淋装置+15m 高排气筒 DA003 排放，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放限值标准；

蒸汽发生器废气经低氮燃烧技术+15m 排气筒 DA005 排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表 1 排放限值标准；

研发实验室废气经活性炭吸附+15m 高排气筒 DA006 排放，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放限值标准；

车间密闭，污水处理站加盖密闭，加强有组织废气收集与治理，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度无组织满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值要求；非甲烷总烃

无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值及《《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值。

废水：全厂废水主要为生产废水、食堂废水和生活污水，生产废水主要是水处理机组浓水、纯水机浓水、蒸汽发生器排水、设备冲洗废水、车间地面清洗废水、果蔬清洗废水、研发实验室废水、浓缩过滤废水、碱喷淋装置定期排水。全厂废水排入厂区污水处理站，通过“隔油-调节池-气浮-水解池-厌氧池-好氧池-沉淀池-好氧池-二级沉淀-斜管沉淀池”工艺处理，处理后经市政管网排入德威华泰石家庄市栾城水务有限公司。排放标准满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，同时满足德威华泰石家庄市栾城水务有限公司进水水质标准。

噪声：本项目噪声源主要为车间内各种生产设备产生的机器噪声通过选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

固废：布袋除尘器产生的除尘灰、实验室产生的废研发样品、污水处理站产生的浮油、污泥（经压滤后）、果蔬渣统一收集后送环卫部门处置。水处理机组产生的废反渗透膜收集后暂存一般固废间由厂家回收处理。废包装、废布袋统一收集后暂存一般固废间，外售综合利用。

危废：有机废气治理设施产生的废活性炭和废过滤棉、

检测实验室产生的废试剂瓶、实验室废液、废 UV 灯管、设备维护时产生的废润滑油和废润滑油桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开。未经验收或者验收不合格的，不得投产或者使用。项目环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。



固定资产投资项目

2512-130168-89-05-243953

河北石家庄装备制造产业园管委会

2026年8月7日

